

Bahnhof Pfaffstätten

Pfaffstätten / Österreich

Schotterverklebung



Ansicht auf Applikation

Projektbeschreibung

Im Rahmen des Projektes beim Bahnhof Pfaffstätten wurden diverse Sanierungsarbeiten ausgeführt.

Um das Nebengleis zu sanieren wurde am Nachbargleis eine Schotterverklebung realisiert.

Das Gleis konnte so auf der sehr stark befahrenen Strecke im Betrieb bleiben und das andere Gleis sicher ausgebaut werden.

Ein eindrückliches Video des Bauzustandes kann unter www.huerliman-railtec.ch angesehen werden.

Bauherr

ÖBB-Infrastruktur AG
Praterstern 3
Business-Center 460
A-1000 Wien
Herr Bernhard Seebauer

Applikationsdatum

September 2018

Projektfakten:

Applikationslänge
220 m

Applikationsbreite
55 cm

Applikationstiefe
60 cm

Gesamte Applikationsmenge
1300 Liter

Gesamte Einsatzzeit
12 Stunden

