

# FRIBOURG Nouvelles diagonales EST

## Fribourg / Kanton Fribourg / Schweiz

### Schotterverklebung



Ansicht auf Applikationsvorgang

### Projektbeschreibung

Im Rahmen von Kabel- und Kanalisations-Erneuerungsarbeiten wurde eine Schotterverklebung für dieses Projekt ausgeführt.

Die Schotterschulter wurde entlang der Bahnlinien verklebt um ein sicheres und effizientes Arbeiten ohne Schotterhalterung zu ermöglichen.

### Bauherr

CFF SA  
Avenue de la gare 41  
CH-1003 Lausanne  
Vincent Alba

### Applikationsdatum

Februar & März 2020

### Projektfakten

Applikationslänge  
744 m  
Applikationsbreite  
20 - 30 cm  
Applikationstiefe  
50 - 55 cm  
Gesamte Applikationsmenge  
2'630 Liter  
Gesamte Einsatzdauer  
2 x 4 Stunden

