

Strecke Tüscherz - Bienne Tüscherz / Kanton Bern / Schweiz

Schotterverklebung



Bauherr

Schweizerische Bundesbahnen
Place de la Gare 4
2502 Bienne
Herr Julien Schaffner

Applikationsdatum

Juni 2022

Projektfakten:

Applikationslänge
424 m l
Applikationsbreite
40 - 50 cm
Applikationstiefe
65 - 80 cm
Gesamte Applikationsmenge
2250 Liter
Gesamte Einsatzzeit
2 3/4 Stunden

Projektbeschreibung

Im Rahmen des Projektes auf der Strecke Tüscherz - Bienne wurden diverse Sanierungsarbeiten ausgeführt.

Um den Umbau des Gleises 1 zu ermöglichen, wurde das Gleis 2 mittels Schotterverklebung an Ort und Stelle gehalten.

Das Gleis konnte so auf der sehr stark befahrenen Strecke während den Bauarbeiten in Betrieb bleiben.

