

Mastfundamente in Neuenburg 2. Etappe

Neuenburg / Kanton Neuenburg / Schweiz

Schotterverklebung



Projektbeschreibung

Im Rahmen des Projektes in Neuenburg wurden diverse Mastfundamente neu erstellt.

Um die Gleise zu sichern und die Arbeiten rasch und sicher fertigzustellen, wurden mehrere Schotterverklebungen im Bereich der Mastfundamente realisiert.

Die Gleise konnten so auf der sehr stark befahrenen Strecke während der Bauarbeiten in Betrieb bleiben.

Bauherr
Schweizerische Bundesbahnen

Frau Hanane Aitane

Applikationsdatum
April 2026

Projektfakten:
Applikationslänge
25 Abschnitte, Total: 90m¹
Applikationsbreite
40 cm - 50 cm
Applikationstiefe
50 cm
Gesamte Applikationsmenge
440 Liter
Gesamte Einsatzzeit
5 Stunden

